

NEO HIT

Общая площадь:	135
Теплая площадь:	111
Теплая площадь первого этажа:	51
Теплая площадь второго этажа:	60
Площадь террас, крылец, балконов:	24

Стоимость комплекта дома	Стоимость теплового контура дома
10 733 500 ₺	12 994 000 ₺

Домокомплект — это комплект готовых панелей элементов дома (стены, кровля), деталей и других материалов, необходимых для возведения дома. Домокомплект максимальной заводской готовности



Рабочее конструктивное проектирование



Комплект дома заводского изготовления:

- Панели наружных стен (доска каркаса 190 мм, диафрагма жесткости - плита ОСП Е0,5 с пониженным содержанием фенолформальдегида, утеплитель gutex 200 мм; изнутри - пароизоляционная мембрана и обшивка стен ГКЛВ; снаружи - снаружи ветро- влагозащита Multiplex-top, обрешетка – вентзазор брусok 40x40 мм, отделка фасада – имитация бруса окрашенная в заводских условиях; крепеж – Rothoblaas, EuroTec)
- Панели внутренних стен (доска каркаса 140 мм, диафрагма жесткости - плита ОСП Е0,5 с пониженным содержанием фенолформальдегида, утеплитель gutex 150 мм, пароизоляционная мембрана и обшивка стен ГКЛВ; крепеж – Rothoblaas, EuroTec)
- Панели кровли (Стропила, задувной утеплитель 300 мм GUTEX, ветро- влаго защитная мембрана кровли, обрешетка кровли, рейки для крепления гидроизоляции, пароизоляционная мембрана, потолочные бруски 40x20 мм)
- Конструкционный брус
- Панели перекрытия (Доска строганная 190x45 мм, доска строганная 90x45 мм, ветро- влаго защитная мембрана, контррейка 40x20 мм, пароизоляция по низу перекрытия, обрешетка потолка - 40x20 мм; крепеж – Rothoblaas, EuroTec)



Упаковка и доставка комплекта дома до места строительства (Стоимость указана для Москвы и Санкт-Петербурга)



Вспомогательные материалы (наличники и откосы, оконные отливы, лобовая доска, доска подшивки свесов, лаги террасы)



Энергоэффективные алюминиевые окна и надежные наружные двери



Сборка дома под ключ в указанной выше комплектации – монтаж заводских панелей, установка окон и дверей, покрытие кровли, декоративные отделочные доски. Работа техники.



Материалы на кровельный пирог под ключ: в том числе финишное покрытие кровли, противомоскитные сетки, соединительные ленты, элементы крепежа, водосточная система, система снегозадержания



* Строительство по стандартам высокого скандинавского качества

** Строгий контроль финскими инженерами за строительством каждого дома в режиме online

*** Стоимость накладных расходов и строительной техники для возведения дома может быть откорректирована в зависимости от специфики участка (подъездные пути, рельеф и т.п.).

Окончательная стоимость будет актуализирована на момент заказа дома.