



АКЦЕНТ



- Общая площадь: 112 м²
- Теплая площадь: 72 м²
- Теплая площадь первого этажа: 52 м²
- Теплая площадь второго этажа: 20 м²
- Площадь террас, крылец, балконов: 40 м²

СТОИМОСТЬ ДОМОКОМПЛЕКТА 6 050 000 РУБ**

Домокомплект — это заводской набор высококачественных материалов, который включает следующие необходимые для сборки дома позиции:

- Рабочее конструкторское проектирование
- Безусадочный клееный брус 205x260 мм
- Современный угол «city corner»
- Несущие клееные балки и столбы
- Стропильная система
- Лаги перекрытия
- Энергоэффективные композитные окна, фактура рам «муар»
- Деревянные наружные двери
- Вспомогательные пиломатериалы (доски, бруски, фанера и т.п.)
- Надежный европейский крепеж
- Доставка до участка строительства *

Примечания:

* Цены рассчитаны для Москвы и Санкт-Петербурга. В другие регионы + доп. стоимость, в зависимости от удаленности строительного объекта

** Цены могут актуализироваться на момент заключения договора

*** Стоимость монолитного железобетонного фундамента (с ребрами жесткости) от 1 655 000 РУБ (цена зависит от рельефа участка и данных геологии)

СТОИМОСТЬ СОБРАННОГО НА УЧАСТКЕ ДОМА 9 250 000 РУБ**

В стоимость собранного на участке дома включены: домокомплект + материалы для сборки дома + работы по сборке, подробнее:

- Монтаж брусковых стен, балок, столбов
- Монтаж стропильной системы
- Монтаж каркасов внутренних стен
- Монтаж фронтона кровли с зашивкой снаружи
- Монтаж лаг перекрытия
- Установка окон, входных дверей
- Чистовая отделка фасадов (без покраски)
- Строительная техника, вспомогательные материалы
- Транспортные расходы*
- Монтаж кровли «под ключ», включая все материалы для кровельного пирога: утеплитель - каменная вата на кровлю 300 мм, гидроизоляционная мембрана DELTA-MAXX, пароизоляционная мембрана Pro-clima INTELLO PLUS, скотчи DELTA, финишное покрытие (типа металлочерепица), водосточная система Aquasystem, оконные отливы.